

**ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В
МНОГОКВАРИPНОМ ДОМЕ**

Направляем для рассмотрения технико-коммерческое предложение по организации системы СВН в многоквартирном доме, располагающемся по адресу – город Домодедово, ул. Советская, д. 50.

Данная система предусматривает:

1. Установку 32 IP камер – в подъездах, на около подъездных площадках и на придомовой территории.
2. Установку активного оборудования (сервера и коммутаторов) в технических помещениях
3. Организация архива глубиной 1 месяц.
4. Организацию доступа к просмотру текущей картинки и архива удаленно через интернет для определенных лиц путем предоставления прав удаленного доступа (при необходимости)

Предлагаем для рассмотрения 2 варианта:

1. Все камеры 2 Мп
2. Камеры внутри и около подъезда 2 Мп, а камеры придомовой территории 4 Мп.

Рекомендуется использовать уличные камеры 4Мп что бы была возможность рассмотреть мелкие детали – номера автомобилей и прочее.

Стоимость каждого варианта указана с соответствующей смете.

Условия оплаты – авансирование в размере стоимости оборудования, остаток - по факту окончания работ.

Срок производства работ – 3 недели с утверждения плана размещения оборудования заказчиком.

Гарантия на оборудование и монтаж – 2 года.

Плановое техническое обслуживание смонтированной системы составит 13 860 руб. в месяц (при необходимости).

СОГЛАСОВАНО В СУММЕ:
687 254,00 рублей

ИП А.В. Теслинов

/Должность, ФИО руководителя/

Андрей Вадимович Теслинов

СОГЛАСОВАНО В СУММЕ:
687 254,00 рублей

Генеральный директор ООО 'Домодедовская Эксплуатирующая Компания'

/Должность, ФИО руководителя/

Бородина Светлана Геннадьевна

СМЕТА
на работы по монтажу системы СВН – камеры 2Мп

ОБЪЕКТ Многоквартирный дом по адресу город Домодедово, ул Советская, д 50
ЗАКАЗЧИК ООО 'Домодедовская Эксплуатирующая Компания'
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП А.В. Теслинов

№П/П	Модель	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, ед.мат. руб.	Стоимость ед.работ, руб.	стоимость расценки	стоимость материала с	стоимость работ	Итого стоимость
1	IP-камера TRASSIR TR-D3121IR1 v4 (2.8 мм)		IP-камера купольная 2 мп (входная группа и внутри подъезда)	шт	22	6 000,00р.	2 200,00р.	8 200,00р.	132 000,00р.	48 400,00р.	180 400,00р.
2	TRASSIR TR-D2121IR3		IP-камера купольная 2 мп (придомовая территория)	шт	10	5 600,00р.	2 200,00р.	7 800,00р.	56 000,00р.	22 000,00р.	78 000,00р.
3	TRASSIR AF 32		Видеосервер mp1nvr на 32 канала	шт	1	39 000,00р.	7 840,00р.	46 840,00р.	39 000,00р.	7 840,00р.	46 840,00р.
4			Шкаф с коммутатором (один на 3 подъезда)	шт	4	25 000,00р.	4 000,00р.	29 000,00р.	100 000,00р.	16 000,00р.	116 000,00р.
5			HDD WD Purple 6 Тб	шт	2	14 200,00р.	400,00р.	14 600,00р.	28 400,00р.	800,00р.	29 200,00р.
6			Монитор TFT LCD	шт	1	10 000,00р.	400,00р.	10 400,00р.	10 000,00р.	400,00р.	10 400,00р.
7			Кронштейн	шт	1	2 000,00р.	400,00р.	2 400,00р.	2 000,00р.	400,00р.	2 400,00р.
8			Комплект клавиатура/мышь/коланки	шт	1	1 000,00р.	160,00р.	1 160,00р.	1 000,00р.	160,00р.	1 160,00р.
9	APC BE400-RS		Источник бесперебойного питания APC BE400-RS	шт	4	7 300,00р.	400,00р.	7 700,00р.	29 200,00р.	1 600,00р.	30 800,00р.
10	Pilot		Сетевой фильтр	шт	1	1 150,00р.	160,00р.	1 310,00р.	1 150,00р.	160,00р.	1 310,00р.
11			Кабель UTP 5е 4х2х0,52	м	1000	24,72р.	40,00р.	64,72р.	24 720,00р.	40 000,00р.	64 720,00р.
12			Кабель силовой	м	200	40,00р.	40,00р.	80,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.	16 000,00р.
13			Труба ПВХ/ПНД гофрированная Д16 в комплекте с крепежом	м	1200	10,00р.	32,00р.	42,00р.	12 000,00р.	38 400,00р.	50 400,00р.
14			Расходные материалы	компл	1	32 000,00р.	0,00р.	32 000,00р.	32 000,00р.	0,00р.	32 000,00р.
15			Пусконаладочные работы 15%	компл	1	0,00р.	27 624,00р.	27 624,00р.	0,00р.	27 624,00р.	27 624,00р.
			Итого по оборудованию:						475 470,00р.		
			Итого по монтажным работам:							211 784,00р.	
			Итого по оборудованию, монтажным материалам и работам								687 254,00р.
			В т.ч. НДС						79 245,00р.	35 297,33р.	114 542,33р.